


口岸国际物流中心(平行车)项目  
351615.10平方米



一期经济技术指标

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	本项目规划用地面积	平方米	351614.79	约527.42亩
2	总建筑面积	平方米	28770.04	
3	计容总建筑面积	平方米	53034.56	容积率1.51m²/m²
4	地上建筑面积	平方米	28770.04	
5	地下建筑面积	平方米	0	
6	建筑基底面积	平方米	27019.12	
7	容积率		0.150	
8	建筑系数	%	7.7	
9	绿化面积	平方米	30162.804	
10	绿化率	%	8.6	
11	硬化及硬化面积	平方米	97431.71	
12	铺装面积	平方米	39232.11	
13	围墙	米	2817.01	
14	土方量	立方米	-35600.283	削45650.402, 削4050.119

建筑物一览表

主项号	主项	结构形式	火灾危险分类	耐火等级	占地面积 (m²)	建筑面积 (m²)	地上建筑面积 (m²)	地下建筑面积 (m²)	计容面积 (m²)	建筑高度 (m)	层数	备注
101	原料仓库一	钢结构	戊类	二级	9451.26	9451.26	9451.26		18902.52	25	单层	一期
102	原料仓库二	钢结构	戊类	二级	9451.26	9451.26	9451.26		18902.52	25	单层	一期
103	颗粒加工车间一	框架结构	戊类/丙类2项	二级	3570.84	3570.84	3570.84		6251.84	10.8\18.9	单层	一期
104	颗粒加工车间二	框架结构	戊类/丙类2项	二级	3570.84	3570.84	3570.84		6251.84	10.8\18.9	单层	一期
301	2#综合楼	框架结构	公共建筑	二级	867.12	2618.04	2618.04		2618.04	11.6	三层	二期
302	门卫	框架结构	民建	二级	107.80	107.80	107.80		107.80	5.1	单层	一期

总平面布置图 1:1000  
159  
0601  
内蒙古伊泰生态农业

设计单位	内蒙古伊泰生态农业有限公司
项目负责人	王强
设计日期	2023.05.27
图号	0601
比例	1:1000
制图	张明
审核	王强
批准	王强







